

Informazioni e/o chiarimenti di gara aggiornati al 21/06/2018

ID GARA: C0316L18 – CIG: 74871618B5

Lavori inerenti le indagini geognostiche, rilievo georadar e indagini plano-altimetriche per la Centrale del Garigliano.

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo quanto di seguito indicato:

QUESITO n. 1

1. Al paragrafo 3.4 comma b) si fa riferimento all'utilizzo delle camicie di rivestimento provvisorio da utilizzare per la perforazione, tale voce però non risulta computata nel computo metrico.
2. Al paragrafo 3.4 comma e) si richiede la realizzazione di prove di dissipazione durante la penetrazione della prova CPTU, tale voce però non risulta computata voce nel computo metrico, trattandosi di una lavorazione extra prova penetrometrica e che richiede tempi lunghi per la realizzazione si richiede se tale dicitura o sia un refuso e che eventualmente fosse una lavorazione effettiva ne venga data una quotazione.
3. Alla voce 3.4 f) si richiede il ripristino del manto stradale dopo la realizzazione della prova penetrometrica, tale voce non è indicata nel computo metrico.
4. Per ciò che invece riguarda le "Analisi del rifiuto di perforazione" si richiede quale siano le analisi di fare sul campione e quali analiti siano richiesti o quale normativa di riferimento debba essere prevista per determinate il set di analisi.
5. Si richiede se in questa fase, per ciò che riguarda i lavori in subappalto si debba o meno indicare il subappaltatore in modo particolare se, per il trasporto dei rifiuti così come richiesto dalla 50/2016 sia necessario indicare la terna di subappaltatori addetti allo smaltimento dei reflui.
6. Si richiede infine, nel caso fosse necessario, che tipo di documentazione debbano fornire le ditte indicate come subappaltatrici.

CHIARIMENTO n. 1

1. Si consideri la camicia di rivestimento provvisorio compresa nelle voci di perforazione nr. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.26 del computo;
2. Si considerino non previste le prove di dissipazione durante la penetrazione della prova CPTU. In corso di realizzazione delle prove dovrà essere effettuata la sola misura delle pressioni interstiziali;
3. Si consideri il ripristino della pavimentazione preesistente compreso nella voce della prova penetrometrica nr. 2.6.3 del computo;
4. La totalità dei residui solidi e liquidi prodotti nel corso delle prove saranno rifiuti per cui dovranno essere effettuate le relative analisi per l'attribuzione dei codici CER come previsto dalla normativa vigente;
5. Nel caso si intendesse ricorrere al subappalto è necessario indicare l'attività da subappaltare e il nominativo della società nell'apposita sezione del modello A1 e nel modello P2. Non è necessaria l'indicazione della terna.

6. In questa fase le ditte subappaltatrici non devono produrre alcun documento. E' necessario indicare l'attività da subappaltare e il nominativo della società nell'apposita sezione del modello A1 e nel modello P2.

QUESITO n. 2


La nostra società ha recentemente presentato domanda di rinnovo per la suddetta iscrizione (poiché la precedente era valida fino all'8 maggio 2018).

Il responsabile della prefettura di competenza, che segue la pratica, ci ha comunicato che, contrariamente a quanto avviene per la prima richiesta di iscrizione, per la richieste di rinnovo non viene rilasciata alcuna comunicazione di Avvio Istruttoria Iscrizione White List e che l'unica traccia di questa istruttoria va ricercata all'interno dell'elenco Iscritti White List pubblicato sul sito della Prefettura.

Alla luce di quanto detto, si chiede nel nostro caso quale documentazione bisogna presentare per dimostrare il possesso del suddetto requisito.

CHIARIMENTO n. 2

E' necessario dare dimostrazione di aver presentato domanda di rinnovo.

Il Responsabile
del procedimento in fase di affidamento

Avv. Mirko NESI

Cordiali saluti.